

揖龍クリーンセンター消火器交換・煙感知器・誘導灯取替修繕仕様書

1. 物 件 名 揖龍クリーンセンター消火器交換・煙感知器・誘導灯取替修繕
2. 業 務 概 要 揖龍クリーンセンター（管理棟・工場棟）に設置している消火器・煙感知器・誘導灯の取替修繕を行う。
3. 履 行 場 所 揖龍クリーンセンター たつの市揖西町前地 513 番地 1
4. 履 行 期 間 令和 8 年 8 月 2 8 日（金）まで
5. 仕 様
 - ・粉末消火器 A B C 1 0 型（蓄圧式） 4 本（処分費を含む）
 - ・光電式スポット 2 種感知器取替 3 個
 - ・誘導灯（C 級避難口誘導灯 2 台 リニューアルプレート 2 個）
6. 設 置 場 所 消火器・煙感知器・誘導灯の設置場所は下表のとおり

（1）消火器

設置場所	規 格	数量	備 考
工場棟 1 階西階段	粉末消火器 A B C 1 0 型（蓄圧式）	1 本	放出のため取替
工場棟 1 階倉庫・作業室	粉末消火器 A B C 1 0 型（蓄圧式）	1 本	放出のため取替
工場棟 2 階乾燥機室	粉末消火器 A B C 1 0 型（蓄圧式）	1 本	減圧のため取替
工場棟 5 階ホッパ室西	粉末消火器 A B C 1 0 型（蓄圧式）	1 本	減圧のため取替

（2）煙感知器

設置場所	規 格	数量	備 考
管理棟 2 階廊下	光電式スポット 2 種感知器（能美防災）	2 個	設置届作成
工場棟 2 階電気室（入口上）	光電式スポット 2 種感知器（能美防災）	1 個	設置届作成

（3）誘導灯

設置場所	規 格	数量	備 考
工場棟 2 階 前室前	C 級避難口誘導灯	1 個	設置届作成
	リニューアルプレート	1 個	
工場棟 3 階 前室前	C 級避難口誘導灯	1 個	設置届作成
	リニューアルプレート	1 個	

7. 現場説明会 令和 8 年 4 月 1 6 日（木） 午前 1 0 時より
8. 問 合 せ 先 〒 6 7 9 - 4 0 1 2
たつの市揖西町前地 5 1 3 番地 1
揖龍保健衛生施設事務組合
環境業務課 管理係
電話 0 7 9 1 - 6 4 - 8 0 1 8